

Formular F1

OBIECTIV: 10 CENTRU SF TEODORA- PSI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA	din care C + M
0				
6.1		01 ESTIMARE COSTURI LUCRARI		
		TOTAL grupa 6		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		Total valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT



Formular F2

Obiectiv 10 CENTRU SF TEODORA- PSI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 01 - ESTIMARE COSTURI LUCRARI

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz obiect	Valoarea (exclusiv TVA) ron		
		1	2	3
0				
1	1.	Lucrari de constructii		
1	1	01 AUTORIZARE PSI -CONSTRUCTII		
2	2	02 AUTORIZARE PSI-INSTALATII		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		Total valoare (inclusiv TVA)		

TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
Total valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 10 CENTRU SF TEODORA- PSI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 ESTIMARE COSTURI LUCRARI

Categorie: 01 AUTORIZARE PSI -CONSTRUCTII

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	RPCT30B1	82 MP	468,00000		
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMI NATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU FOI *					
2	CF19A	02 MP	468,00000		
PLACARE LA INT.CU PLACI DE GIPS CARTON PE STRUCT.L EMN PE ZIDARIE, DISTANTA INTRE MONTANTI, 60 CM					

L: LC05G -0004:8558013 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 55MM/1000 SUPERRAPID					
L: LC27A -0016:2702004 -PLACI ANTIFOC KNAUF-GKB 15X2000-3000X12000 MM 13KG/MP					
L: LC49D -0003:8535042 -PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT					
L: LC49E -0001:8535011 -PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/2600 DIN OTEL GALVANIZAT					
L: LC74B -0004:8521060 -BANDA FIBRA DE STICLA PT.ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA					
3	CN15B1	82 MP	1.970,00000		
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII SPECIALE,CU DIASIL A PLICAT PE LEMN SAU PAL					
4	RPCT33A1	82 MP	8,50000		
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *					
6	RCSG10C	99 M CUB	2,00000		
DEMOLARE PERETI ZIDARIE CARAMIDA PLINA,GVP,BLOC CE RAM /BETON,BLOC BCA,EXCL.CURATARE+STIV.+SCHELE>7M					
7	CK25A	02 MP	15,12000		
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII, IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV					

L: LC33E -0001:6720287 -USI PROFILE PVC TIP SCHNICKS 1 C					
8	RPCG05A	02 M CUB	5,65000		
ZIDARIE BLOCURI MICI DIN BETON,BCA,LA UMLERI GOLU RI-ZID.NOI,CLAD.EXIST,G>25CM,M-25 Z:290X240X188 MM					

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
9	00301A	02 MP		23,00000	
	TENCUIALA INT.CU MORTAR USCAT DE VAR-CIMENT, TENCUIALA BAUMIT MPI 25 - 2 CM				
10	CF08B	02 MP		510,00000	
	GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET				
11	CN04A1	82 MP		510,00000	
	VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE				

	L: 10161 -0001:6104353	-VOPSEA VINAROM ALBA		V.108-210 STAS 7359-80	
12	RPCU04A1	82 KG		80,00000	
	BUIANDRUGI DIN TRAVERSE MET.MONT.IN ZIDARIE *				
13	PB19A	99 M CUB		1,80000	
	DEMOLARE PARTIALA A ELEM.DE BETON SIMPLU IN VED.MO DIFIC.,RACORD.CU UNELTE DE MANA (MANUAL)				
14	TG01A1	82 MP		15,00000	
	SAPA MORT.CIM.100A-T.2CM.GROS.LA EXTRAD.CAPT.TUNE. NOI TER.INF.SLABE DE APA IN COND.USOARE				
15	CG11A1	82 MP		8,00000	
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHULARE DE ACEIAS CU LOARE ASEZATE SIMPLU				

	L: 10139 -0014:2426002	-PLACI GRESIE NETEDE	GRI F C1	100X 50X 8 VRAC	
16	W1MC05B	99 MP		1,90000	
	(ASIM) USA REZITENTA LA FOC 60 ' DIM -90*210 CM				
17	QCCK10B3	99 ZECI MP		3,70000	
	TAVAN GIPSCARTON REZ.FOC 30MIN, PL.GKF 2X12.5MM MO NT.PE SCHELET MET.DE SUSTINERE-ELEM.NONIUS D112				

	L: QC001B -0001:8527030	-PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/200			
	L: QC006E -0001:855813B	-ELEMENT SUPERIOR DE SUSPENDARE 30 CM NONIUS			

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
-------------	--	-----	------------	---	---------

18	IE05XA	91 MP			30,00000
----	--------	-------	--	--	----------

DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE RADIATOAR
E PT.VOPSIRE SAU REPARARE SI REMONTAREA LOR

19	EB01A	99 M			380,00000
----	-------	------	--	--	-----------

CONDUCTOR DE ALUMINIU SAU CUPRU, IZOLAT, INTRODUS
IN TUBURI-TEVI DE PROT., SECT.PANA LA 4.0 MMP

L:EL11 -0041:4828917 -CONDUCTOR AFPYY 1X 2,5 S 6864

L:EL12 -0001:5204247 -CLEMA DE LEGATURA CU-AL 16-25 MMP

Total A:

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: 10 CENTRU SF TEODORA- PSI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 ESTIMARE COSTURI LUCRARI

Categorie: 02 AUTORIZARE PSI-INSTALATII

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
Crt.	Simbol			a)materiale	
	Denumire resursa			b)manopera	
	Observatii			c)utilaj	
	Corectii			d)transport	
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)	
1	00802B12A1	02 BUCATA	8,00000		
MONTAJ DETECTOARE "ADRESABILE" DE FUM, TEMP, COMBIN (FUM+ TEMP) PE TAVAN BETON					

L: LA008C2-0001:7801000 -DETECTOR CONVENTIONAL DE FUM					
2	EB05A	99 M	75,00000		
CONDUCTOR PT .CURENTI SLABI, INTORDUS IN TUBURI DE PROTECTIE					

L: EL11 -0016:4831196 -CONDUCTOR TCY 2X 0,6 S. 4037					
3	ED11D1	82 BUCATA	6,00000		
LAMPĂ DE SEMNALIZARE MONTATA PE DIBLURI DE MATERIA PLASTIC, DE CAMERA PT.1 BEC					

L: 12025 -0003:5105855 -CASETA DE SEMNALIZARE 2 CST-04 220V 2X 10W CS					
4	00802B26A1	02 BUCATA	3,00000		
MONTAJ BUTOANE INCENDIU "CONVENTIONALE" IN INT. PE ZID BETON /CARAMIDA, SUP.METAL (PANOURI SANDWICH)					

L: LA008C3-0001:7801036 -BUTON DE INCENDIU - MONTAJ IN INTERIOR					
L: LA008E4-0003:7800980 -BAZA PT DISPOZITIV AVERTIZOR OPTO-ACUSTIC, DE INTERIOR					
5	RPSD03A	91 BUCATA	1,00000		
(ASIM) DOTARI PSI-PICHET DE INCENDIU					

Total A:					

PROIECTANT

